

ANEXO IV

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Item 1.0 – MURO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULOS |
|-------------|---|--|
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3,0M X 4,0M = 12m ² |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | 1 und x 60 dias (2 meses) |
| 1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 190,0m x 2,50 x 0,09m = 42,75m ³ |
| 1.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m ³ | 42,75m ³ |
| 1.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 42,75m ³ |
| 1.6 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | 290,0m x 1,50m = 435,0m ² |
| 1.7 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | 290,0m |
| 1.8 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 290,0m x 0,35m = 101,50m ² |
| 1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017 | (0,40m x 0,40m x 0,40m) x 290,0 / 2 = 9,28m ³ |
| 1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017 | 9,28m ³ |
| 1.11 | MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2,00M | 290,0m |

Item 2.0 – DIVERSOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULOS |
|------|--|---|
| 2.1 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | $4\text{m} \times 2,0\text{m} = 8\text{m}^2 \times 3 \text{ und}$ $= 24\text{m}^2$ |
| 2.2 | CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 290,0m |
| 2.3 | LIMPEZA GERAL | 435,0m ² |